

## Voorlopige Technische Rider – PAW Patrol Live!

Versie 2021-11 v1

### Productie

Titel: PAW Patrol Live!  
Type voorstelling: Familie 4+  
Producent: Van Hoorne Entertainment  
Office:  
Techniek: Mark Dijk  
[mark@vanhoorne.com](mailto:mark@vanhoorne.com)

Productie: Kirsten Broere  
[kirsten@vanhoorne.com](mailto:kirsten@vanhoorne.com)

Adres: Polderweg-oost 5  
2973 AN  
Molenaarsgraaf

### Cast en Crew on tour:

#### Contact/Hoofd

Techniek: Mark Dijk  
E-mailadres: [mark@vanhoorne.com](mailto:mark@vanhoorne.com)  
TourMobiel nummer: 0620459740

Technici gezelschap: 8

Technici theater: 6 (voorkeur 2 licht, 2 geluid, 2 toneel en trekkenwand)

- Bouwen lossen: 6
- Voorstelling: 4 (trekkenwand, vloerchangements, snel verkleiding en 1 x volgspot)

***Tijdens deze verkleidingen moet er worden geholpen met het aantrekken van schoenen. Dit gebeurt een aantal keer in de show en zal vrij snel gedaan moeten worden. Dit zal orderbegeleiding van 2 eigen kleedsters zijn alles wordt op voorhand goed uitgelegd en voorgedaan.***

- Afbouw laden: 6

Grootte gezelschap: 12 Acteurs  
10 technici en kap en grime

**Tijden**

Aankomst techniek: op de Bouw dag (de dag voor de eerste show)  
Aankomst productie: op de bouw dag  
Aankomst acteurs: 3 uur voor aanvang (show dag)  
Tijden Bouw dag: 10.00 tot 18.00 (inclusief lunch en koffie)  
*Afhankelijk van de dag indeling.*  
Tijd afbouw/laden: Naar verwachting 2 tot 3 uur (inclusief vrachtwagen wisselen)

Soundcheck: 1.5 uur voor aanvang

Duur programma: 2x 30 minuten  
Pauze: ja. 15 minuten  
Zaal open: In overleg, (15/30 minuten voor aanvang)  
**Extra: bouw- en breektijden zijn onder voorbehoud zodra dit veranderd nemen wij contact met jullie op.**

**Transport**

**Decor/Apparatuur: 3 vrachtwagen met laadklep (1 x trailer 2 x C wagen)**  
**Personenwagens: 7**

**Overig**

Rook: Er wordt gebruik gemaakt van een hazer; rookmelders dienen uiteraard uitgeschakeld te zijn.

**We behouden graag de magie van theater. Tijdens de bouw, show en breek zijn onze poppen en pakken onbespeeld te vinden op toneel. Derhalve zijn we voorzichtig met gasten backstage, evenals rondleidingen. Dit hebben liever niet. Foto's maken van bouw en breek zijn ten strengste verboden.**

Decor: Wij maken gebruik van onze eigen vloer, deze wordt gelegd over de balletvloer van theater, we hebben aantal LED doeken die aangekleed worden met decor stukken in de kap, ook lossen stukken op de vloer die op en afgereden worden.

Merchandising: Ja, voorafgaand, in de pauze en na afloop van de voorstelling  
Dit wordt door het gezelschap zelf verzorgd.

Bijzonderheden:

- Catering wordt door het gezelschap zelf verzorgd.
- **We maken graag gebruik van was en droog combinatie van het theater**
- Na afloop van de voorstelling zal er een meet & Greet plaats vinden in de foyer.

**Benodigheden algemeen:**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Voordoek:           | geen  |
| Speelvlak:          | 10x10x10 (MINIMAAL)   |
| Orkestbak:          | Nee   |
| Balletvloer:        | wij maken gebruik van onze eigen balletvloer, deze leggen wij over jullie vloer.                    |
| Afstopping:         | Poten, friezen (volgens kaplijst)   |
| Toneel op toneel:   | Nee   |
| Toneeltrappen:      | ja links en rechts  |
| (KAP)Changementen:  | ja 24 stuks   |
| Intercoms:          | We nemen ons eigen intercomsysteem mee, 6 x draadloos 2 x vaste lijn die we zelf leggen naar de FOH |
| Aantal kleedkamers: | <b>Minimaal 5</b> (plaats voor 10 personen) mogen er altijd meer zijn                               |

**Geluid**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Geluid gezelschap:  | Eigen regie, monitoring, zenders   |
| Geluid theater:     | Er wordt ingeprikt op de eindversterking van het huis.<br><b>Mocht het eindsysteem niet zaal dekkend zijn horen we dit graag van tevoren</b> |
| Multi:              | Er wordt gebruik gemaakt van een eigen Multi (UTP) inclusief DMX voor het licht  |
| Aantal trek geluid: | 3  |
| Vleugel/Piano:      | Nee  |
| Krachtstroom:       | 1 Schone groep 16a 230V  |

**Licht**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Licht gezelschap: | 24 Floodlight ETC LED S4 Lustr2 Incl. Cyc Lens<br>16 Martin Mac Viper Profile<br>12 Robe Robin LEDBeam 150 4°-62°<br>16 Robe Spiider LEDwash 4°-50°<br>2 Robert Juliat Super Korrigan 7/14,5° Volgspot+ Statief 1200W HMI |
|-------------------|---|

**Video**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Aantal trekken licht: | 6  |
| Ledscherm:            | LEDschem ( 800 kilo ) gekoppeld aan 3 trekken<br>2 tot 3 trekken |
| Volgspot:             | ja, 1 keer van het huis indien mogelijk en goede staat           |
| Vloeraansluitingen:   | 4 x vaste spanning   |
| Los licht theater:    | geen<br>Volgspot   |
| Sturing:              | GMA 2 (productie)  |
| Krachtstroom:         | 2 x 32A. links of rechts of 1 x 64A of 125A                      |
| Hoogwerker:           | Ja   |